





土地复垦年度实施计划表

时间	复垦单元	工程内容	工程量
2024.3-2025.2	复垦责任范围	土地损毁监测	1次
		复垦效果监测	1次
	运输道路	覆土	96m ³
		栽植刺槐	960株
		施肥	0.480t
		灌溉	147m ³
2025.3-2026.2	复垦责任范围	土地损毁监测	1次
		复垦效果监测	1次
	运输道路	灌溉	147m ³
		管护	0.2523hm ²
2026.3-2027.2	复垦责任范围	土地损毁监测	1次
		复垦效果监测	1次
	运输道路	灌溉	147m ³
		管护	0.2523hm ²
2027.3-2028.2	复垦责任范围	土地损毁监测	1次
		复垦效果监测	1次
	运输道路	管护	0.2523hm ²
	露天采场	土地平整	6.0795hm ²
2028.3-2029.2	露天采场	覆土	30398m ³
		施肥	75.994t
		种植刺槐	60795株
		种植三叶地锦	9976株
		种植五叶地锦	12432株
		灌溉	3558m ³
	办公生活区	土地平整	0.1618hm ²
		覆土	809m ³
		施肥	2.023t
		种植刺槐	1618株
		灌溉	96m ³
	工业场地	土地平整	0.9540hm ²
		覆土	4770m ³
		施肥	11.925t
		种植刺槐	9540株
		灌溉	558m ³



时间	复垦单元	工程内容	工程量
	废石堆放场	土地平整	5.6304hm ²
		覆土	28152m ³
		施肥	70.380t
		种植刺槐	56304 株
		灌溉	3294m ³
	排岩场	土地平整	0.1095hm ²
		覆土	548m ³
		施肥	1.369t
		种植刺槐	1095 株
		灌溉	63m ³
	复垦责任范围	复垦效果监测	1 次
2029.3-2030.2	露天采场	灌溉	3558m ³
		管护	6.0795hm ²
	办公生活区	灌溉	96m ³
		管护	0.1618hm ²
	工业场地	灌溉	558m ³
		管护	0.9540hm ²
	废石堆放场	灌溉	3294m ³
		管护	5.6304hm ²
	排岩场	灌溉	63m ³
		管护	0.1095hm ²
	已复垦区域	复垦效果监测	1 次
2030.3-2031.2	露天采场	灌溉	3558m ³
		管护	6.0795hm ²
	办公生活区	灌溉	96m ³
		管护	0.1618hm ²
	工业场地	灌溉	558m ³
		管护	0.9540hm ²
	废石堆放场	灌溉	3294m ³
		管护	5.6304hm ²
	排岩场	灌溉	63m ³
		管护	0.1095hm ²
	已复垦区域	复垦效果监测	1 次
2031.3-2032.2	露天采场	管护	6.0795hm ²



时间	复垦单元	工程内容	工程量
	办公生活区	管护	0.1618hm ²
	工业场地	管护	0.9540hm ²
	废石堆放场	管护	5.6304hm ²
	排岩场	管护	0.1095hm ²
	已复垦区域	复垦效果监测	1 次



矿山地质环境恢复治理年度实施计划表

时间	治理单元	工程内容	工程量
2024.3-2025.2	重点防治区	地质灾害监测	12次
		地形地貌景观监测	1次
		水土污染监测	1次
		含水层监测	2次
	露天采场	清理危岩	200m³
2025.3-2026.2	重点防治区	地质灾害监测	12次
		地形地貌景观监测	1次
		水土污染监测	1次
		含水层监测	2次
2026.3-2027.2	重点防治区	地质灾害监测	12次
		地形地貌景观监测	1次
		水土污染监测	1次
		含水层监测	2次
2027.3-2028.2	重点防治区	地质灾害监测	12次
		地形地貌景观监测	1次
		水土污染监测	1次
		含水层监测	2次
	露天采场	回填工程	34168m³
		警示牌	13个
		防护网	1334m
2028.3-2029.2	重点防治区	地质灾害监测	12次
	重点防治区	地形地貌景观监测	1次
2029.3-2030.2	办公生活区	拆除工程	380m³
	重点防治区	地质灾害监测	12次
2030.3-2031.2	重点防治区	地形地貌景观监测	1次
		地质灾害监测	12次
2031.3-2032.2	重点防治区	地形地貌景观监测	1次
		地质灾害监测	12次